

公共住宅建築工事積算基準（平成 19 年度版一部改定（平成 22 年 4 月））

改 訂

現 行

表1.5 枠組本足場[手すり先行方式] 1200枠 (500布枠×2枚) (掛面積1m<sup>2</sup>当たり)

名 称	摘 要	単 位	足場高さ 12m未満	足場高さ 22m未満	足場高さ 22m以上	備 考
建 枠	1,200×1,700mm	枚	0.38	0.38	0.38	仮設資材 賃料
板 付 布 枠	500×1,800mm	枚	0.65	0.65	0.65	
筋 違	1,200×1,800mm	本	0.32	0.32	0.32	
合板足場板	240×4,000×25mm	枚	0.05	0.03	0.02	
ジャッキベース	ストローク250mm	本	0.12	0.08	0.06	
壁 つ な ぎ	L=600程度	個	0.03	0.03	0.03	
先行手すり枠		枚	0.36	0.36	0.36	
つま先板(幅木)		枚	0.68	0.68	0.68	
手 す り	枠組本足場用	本	0.36	0.36	0.36	
修 理 費		式	1	1	1	
と び 工		人	0.049	0.056	0.062	
そ の 他	(労)×(12~20%)	式	1	1	1	

(注) 1. 枠組足場階段を含む。  
2. 表中の施工手間は、掛け65%、払い35%の割合とする。

表1.6 枠組本足場[手すり先行方式] 900枠 (500+240布枠) (掛面積1m<sup>2</sup>当たり)

名 称	摘 要	単 位	足場高さ 12m未満	足場高さ 22m未満	足場高さ 22m以上	備 考
建 枠	900×1,700mm	枚	0.38	0.38	0.38	仮設資材 賃料
板 付 布 枠	500×1,800mm	枚	0.32	0.32	0.32	
板 付 布 枠	240×1,800mm	枚	0.32	0.32	0.32	
筋 違	1,200×1,800mm	本	0.32	0.32	0.32	
合板足場板	240×4,000×25mm	枚	0.05	0.03	0.02	
ジャッキベース	ストローク250mm	本	0.12	0.08	0.06	
壁 つ な ぎ	L=600程度	個	0.03	0.03	0.03	
先行手すり枠		枚	0.36	0.36	0.36	
つま先板(幅木)		枚	0.68	0.68	0.68	
手 す り	枠組本足場用	本	0.36	0.36	0.36	
修 理 費		式	1	1	1	
と び 工		人	0.044	0.049	0.054	
そ の 他	(労)×(12~20%)	式	1	1	1	

(注) 1. 枠組足場階段を含む。  
2. 表中の施工手間は、掛け65%、払い35%の割合とする。

【事連協連絡】「公共住宅建設工事で設置する足場に関する設計図書上の取扱いについて」(H21/5/27) 引

表1.5 枠組本足場[手すり先行方式] 1200枠 (500布枠×2枚) (掛面積1m<sup>2</sup>当たり)

名 称	摘 要	単 位	足場高さ 12m未満	足場高さ 22m未満	足場高さ 22m以上	備 考
建 枠	1,200×1,700mm	枚	0.38	0.38	0.38	仮設資材 賃料
板 付 布 枠	500×1,800mm	枚	0.65	0.65	0.65	
筋 違	1,200×1,800mm	本	0.32	0.32	0.32	
合板足場板	240×4,000×25mm	枚	0.05	0.03	0.02	
ジャッキベース	ストローク250mm	本	0.12	0.08	0.06	
壁 つ な ぎ	L=600程度	個	0.03	0.03	0.03	
先行手すり枠		枚	0.36	0.36	0.36	
つま先板(幅木)		枚	0.68	0.68	0.68	
上 さ ん	枠組足場用	本	0.36	0.36	0.36	
修 理 費		式	1	1	1	
と び 工		人	0.049	0.056	0.062	
そ の 他	(労)×(12~20%)	式	1	1	1	

(注) 1. 枠組足場階段を含む。  
2. 表中の施工手間は、掛け65%、払い35%の割合とする。

表1.6 枠組本足場[手すり先行方式] 900枠 (500+240布枠) (掛面積1m<sup>2</sup>当たり)

名 称	摘 要	単 位	足場高さ 12m未満	足場高さ 22m未満	足場高さ 22m以上	備 考
建 枠	900×1,700mm	枚	0.38	0.38	0.38	仮設資材 賃料
板 付 布 枠	500×1,800mm	枚	0.32	0.32	0.32	
板 付 布 枠	240×1,800mm	枚	0.32	0.32	0.32	
筋 違	1,200×1,800mm	本	0.32	0.32	0.32	
合板足場板	240×4,000×25mm	枚	0.05	0.03	0.02	
ジャッキベース	ストローク250mm	本	0.12	0.08	0.06	
壁 つ な ぎ	L=600程度	個	0.03	0.03	0.03	
先行手すり枠		枚	0.36	0.36	0.36	
つま先板(幅木)		枚	0.68	0.68	0.68	
上 さ ん	枠組足場用	本	0.36	0.36	0.36	
修 理 費		式	1	1	1	
と び 工		人	0.044	0.049	0.054	
そ の 他	(労)×(12~20%)	式	1	1	1	

(注) 1. 枠組足場階段を含む。  
2. 表中の施工手間は、掛け65%、払い35%の割合とする。

改 訂

現 行

表1.7 枠組本足場[手すり先行方式] 600枠 (500布枠) (掛面積1m<sup>2</sup>当たり)

名 称	摘 要	単 位	足場高さ 12m未満	備 考
建 枠	600×1,700mm	枚	0.38	仮設資材賃料
板 付 布 枠	500×1,800mm	枚	0.32	
筋 違	1,200×1,800mm	本	0.32	
合板足場板	240×4,000×25mm	枚	0.05	
ジャッキベース	ストローク250mm	本	0.12	
壁 つ な ぎ	L=600程度	個	0.03	
先行手すり枠		枚	0.36	
つま先板(幅木)		枚	0.68	
手 す り	枠組本足場用	本	0.36	
修 理 費		式	1	
と び 工		人	0.04	
そ の 他	(労)×(12~20%)	式	1	

(注) 1. 枠組足場階段を含む。  
2. 表中の施工手間は、掛け65%、払い35%の割合とする。

表1.8 単管本足場 (掛面積1m<sup>2</sup>当たり)

名 称	摘 要	単 位	足場高さ 10m未満	足場高さ 20m未満	足場高さ 20m以上	備 考
丸 パ イ プ		m	5.6	5.5	5.4	仮設資材 賃料
合板足場板	240×4,000×25mm	枚	0.34	0.32	0.31	
ク ラ ン プ	自在直交親子	個	3.59	3.66	3.67	
ジョイント		個	0.72	0.71	0.70	
固定ベース		個	0.14	0.06	0.04	
壁 つ な ぎ		個	0.04	0.04	0.04	
つま先板(幅木)	合板足場板	枚	0.28	0.28	0.28	
修 理 費		式	1	1	1	
と び 工		人	0.10	0.11	0.12	
そ の 他	(労)×(12~20%)	式	1	1	1	

(注) 1. 表中の施工手間は、掛け65%、払い35%の割合とする。

【事連協連絡】「公共住宅建設工事で設置する足場に関する設計図書上の取扱いについて」(H21/5/27) 引

表1.7 枠組本足場[手すり先行方式] 600枠 (500布枠) (掛面積1m<sup>2</sup>当たり)

名 称	摘 要	単 位	足場高さ 12m未満	備 考
建 枠	600×1,700mm	枚	0.38	仮設資材賃料
板 付 布 枠	500×1,800mm	枚	0.32	
筋 違	1,200×1,800mm	本	0.32	
合板足場板	240×4,000×25mm	枚	0.05	
ジャッキベース	ストローク250mm	本	0.12	
壁 つ な ぎ	L=600程度	個	0.03	
先行手すり枠		枚	0.36	
つま先板(幅木)		枚	0.68	
上 さ ん	枠組足場用	本	0.36	
修 理 費		式	1	
と び 工		人	0.04	
そ の 他	(労)×(12~20%)	式	1	

(注) 1. 枠組足場階段を含む。  
2. 表中の施工手間は、掛け65%、払い35%の割合とする。

表1.8 単管本足場 (掛面積1m<sup>2</sup>当たり)

名 称	摘 要	単 位	足場高さ 10m未満	足場高さ 20m未満	足場高さ 20m以上	備 考
丸 パ イ プ		m	5.6	5.5	5.4	仮設資材 賃料
合板足場板	240×4,000×25mm	枚	0.34	0.32	0.31	
ク ラ ン プ	自在直交親子	個	3.59	3.66	3.67	
ジョイント		個	0.72	0.71	0.70	
固定ベース		個	0.14	0.06	0.04	
壁 つ な ぎ		個	0.04	0.04	0.04	
つま先板(幅木)	合板足場板	枚	0.28	0.28	0.28	
修 理 費		式	1	1	1	
と び 工		人	0.10	0.11	0.12	
そ の 他	(労)×(12~20%)	式	1	1	1	

(注) 1. 表中の施工手間は、掛け65%、払い35%の割合とする。