

公共住宅建設工事共通仕様書（平成19年度版） 建築編 正誤表 20080404

項目	章	節	項	項名称	訂正箇所	誤	正
155	9	3	6	その他	(追加)		9.3.6 その他 <u>この節に定める以外は2節アスファルト防水による。</u>
160	9	5	3	種別及び工程	9.5.3表 (注)3. (追記)		9.5.3表 (注)3. 工程数, 各工程の使用量乾燥時間は主材料製造所の仕様による。
178	11	3	3	施工	(追加)	3 床タイル張り 一般床タイル及びユニットタイルは, 15.2.5の2により下地モルタルを施工し, その硬化具合を見計らい, 張付けモルタルを用いて張り付ける。	3 床タイル張り 一般床タイル及びユニットタイルは, 15.2.5の2により下地モルタルを施工し, その硬化具合を見計らい, 張付けモルタルを用いて張り付ける。 大型床タイル(200角以上)及び, 張付け面積の小さいその他のタイルの場合は10.5.2.4により張付ける。
178	11	3	3	施工	(追加)	3 床タイル張り 化粧目地 (イ) 目地の形状は, 沈み目地とし, 目地深さは, 歩行に支障のない程度とする。 (ロ) 一般床タイルで目地幅の大きい場合は, 目地用モルタルをゴムごてで確実に充填したうえ, 目地ごてで目地押さえを行う。	3 床タイル張り 化粧目地 (イ) 目地の形状は, 沈み目地とし, 目地深さは, 歩行に支障のない程度とする。 (ロ) 大型床タイル及び 一般床タイルで目地幅の大きい場合は, 目地用モルタルをゴムごてで確実に充填したうえ, 目地ごてで目地押さえを行う。

公共住宅建設工事共通仕様書（平成19年度版） 機械編

項目	章	節	項	項名称	訂正箇所	誤	正
531	1	1	12	試験及び記録	5(6)(ロ)	S形掃除流しトラップ	S形 又はP形 掃除流しトラップ
569	4	2	2	継手類	4.2.2表	排水用硬質塩化ビニル管継手	排水用硬質 ポリ 塩化ビニル管継手
627	10	1	1	適用範囲	1	この章は, 住宅に設置する暖冷房設備のうち, 主に個室暖房方式, 住戸セントラル暖房方式, 住棟セントラル暖房方式について適用する。	この章は, 住宅に設置する暖冷房設備のうち, 主に個室暖房方式, 住戸セントラル暖房方式, 住棟セントラル暖房方式 及びルームエアコンディショナ について適用する。
656	12	3	4	防露、保温基準	12.3.2表 地中埋設管	給水(塗装・防食)、消火(塗装・防食) 12.3.2の22による。	給水(塗装・防食)、消火(塗装・防食) 12.3.3の18 による。
658	12	3	4	防露、保温基準	12.3.3表 d3 溶解アルミニウム-亜鉛鉄板	(二)ポリスチレンフォーム保温筒 4 溶解アルミニウム・亜鉛鉄板	(二)ポリスチレンフォーム保温筒 2 溶解アルミニウム・亜鉛鉄板